

НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ ОХРАНИТЕЛНА КАНАВКА

РАБОТНИ РАЗЛИКИ																																																																																
НАКЛОН И ДЪЛЖИНИ	i=15% L=20.00m										i=11% L=30.00m										i=3.4% L=20.00m										i=1.25% L=20.08m										i=2.13% L=199.92m										i=0.2% L=49.94m										i=10% L=40.00m										i=33% L=24.56m									
КОТИ ДЪНО КАНАВКА	203.60	205.09	206.57	207.66	208.74	209.83	210.17	210.51	210.64	210.76	210.55	210.34	210.13	209.91	209.70	209.49	209.27	209.06	208.85	208.63	208.42	208.21	207.99	207.78	207.57	207.35	207.14	206.93	206.72	206.50	206.52	206.54	206.56	206.57	206.58	206.69	205.59	204.59	203.59	202.68	199.21	195.84	194.32																																					
ТЕРЕННИ КОТИ	204.07	205.48	207.04	208.15	209.17	210.15	210.85	211.45	211.77	211.95	211.46	210.97	210.54	210.36	210.18	209.99	209.69	209.46	209.21	208.87	208.93	208.76	208.61	208.40	208.15	207.91	207.80	207.86	207.82	207.47	207.68	208.24	208.61	208.50	207.71	206.81	205.80	204.80	203.09	200.81	196.75	195.10																																						
МЕЖДИННИ РАЗСТОЯНИЯ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																						
МЕТРАЖ	0+000	0+010	0+020	0+030	0+040	0+050	0+060	0+070	0+080	0+088	0+100	0+110	0+120	0+130	0+140	0+150	0+160	0+170	0+180	0+190	0+200	0+210	0+220	0+230	0+240	0+250	0+260	0+270	0+280	0+290	0+300	0+310	0+320	0+326	0+330	0+340	0+350	0+360	0+370	0+380	0+390	0+400	0+405																																					

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Тервел					
СЪГЛАСУВАЛ:					
ПРОЕКТТРОЙ ЕООД					
ПЛАН ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ГР. ТЕРВЕЛ					
НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ ОХРАНИТЕЛНА КАНАВКА					
част	ГЕОТЕХНИЧЕСКА			мащаб	М 1:1333
фаза	ТП/РП				
проектант	инж.Кр.Маринов			лист	11
комп.дизайн	инж.Б.Вълкова			вс.листи	14