

Ремонт на обекти за обществено ползване в Община Тервел по деветнадесет обособени позиции, като позиции с номера осемнадесет и деветнадесет се възлагат по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА :

Обособена позиция № 11: Ремонт в детска градина "Първи юни" в гр. Тервел

Сградата е с отремонтиран покрив покрит с битумни керемиди и сменена дограма.

При извършване ремонта на покривите не са оставени капандури, за да може да се влиза в подпокривното пространство, където е разположен разширителният съд на парното. При ремонта на покрива също така е елиминирана тръбата която излиза от разширителния съд за отпадната вода. При пълнене на отоплителната инсталация отпадната вода изтича по плочата на подпокривното пространство, просмуква се покрай отворите на тръбите, в следствие на което се получават течове в помещенията на групите, мазилката подпухва и пада.

За да бъде преодолян този дефект, ще бъдат изпълнени следните дейности:

Изрязване, оформяне и направа на 3 бр. капандура от битумни керемиди на трите покривни модула, извеждане на метална тръба за отпадната вода от разширителния съд в подпокривното пространство над покрива и отвеждането ѝ извън сградата. С цел ликвидиране на последствията от течовете, ще се изпълнят следните работи: очукване на вътрешната мазилка, изкърпване вътрешна мазилка, шпакловка, грундиране и боядисване с латекс стени и тавани на три от спалните помещения в групите, тоалетната и предверието на група „Косе Босе“ на първия етаж в ляво от стълбите и част от топлата връзка. В тоалетната на група „Косе Босе“ ще бъде поставен гранитогрес на пода. Гранитогресът трябва да е с тактилна повърхност, качеството му да е първо. Възложителят трябва да е одобрил вида на гранитогреса преди поставянето му.

Ще бъдат изпълнени следните видове и количества СМР:

№	Видове работи	ед. Мярка	К-во
	Кухненски блок и стая мед. сестра		
1	Очукване мазилка	м2	20
2	Вътрешна гладка мазилка	м2	20
3	Шпакловка стени и тавани	м2	60
4	Грунд стени и тавани	м2	555.00
5	Латекс стени и тавани - двукратно	м2	555.00
6	Гранитогрес тоалетна	м2	17.50
7	Изрязване, оформяне и направа капандура на покрив от битумни керемиди	бр	3.00
8	Извеждане на метална тръба за отпадъчната вода от разширителния съд над покривната конструкция извън сградата	бр	1.00

Изготвил: Янка Димитрова,

Ст. спец. "Инвестиционни дейности" при Община Тервел