

Ремонт на обекти за обществено ползване в Община Тервел по деветнадесет обособени позиции, като позиции с номера осемнадесет и деветнадесет се възлагат по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА :

Обособена позиция № 16: Ремонт на чешми в с.Полк.Савово

Чешмите са две и се намират в близост една до друга, в една и съща местност, в началото на село Полк.Савово, по пътя Тервел-Полк.Савово. Увредите на двете чешми са идентични. Олуците, в които се събира водата за пиене на животните са запазени и не се нуждаят от ремонт. Нужно е да се изградят нови бетонови площадки пред чешмите ,защото водата е измила съществуващите . На терена са останали само едри камъни , които възпрепятстват достъпа до чешмите от хора и животни.

Основни дейности, които ще се извършат са :

Подравняване на терена пред чешмата ,кофраж поставяне на подосновен слой от фракция, армировъчни мрежи и изливане на бетон за оформяне на площадка . Демонтаж на двуплицева каменна зидария и иззиждането ѝ отново /като ще се ползва същият камък / . Кофраж ,арматура и бетон за възстановяване на част от бетонна шапка на чешмата .

Видовете и количествата СМР за изпълнение на двете чешми са:

№	Видове работи	ед. Мярка	К-во
1	Почистване терен пред чешма и отводняването и с булдозер	мсм	1.5
2	Кофраж настилка пред чешма	м2	80
3	Доставка и монтаж подосновен слой от трошен камък с дебелина 10см.	м3	8
4	Доставка и монтаж армировъчна мрежа ф6 15/15 см	м2	80
5	Доставка и монтаж бетон за основи ,настилки	м3	8
6	Разваляне на двуплицева каменна зидария на вароциментов р-р	м2	4
7	Каменна зидария с две лица на вароциментов разтвор/без камъка/	м2	4
8	Кофраж за шапка на каменна зидария на чешма	м2	4
9	Арматура за шапка на каменна зидария	м2	4
10	Бетон за шапка на каменна зидария	м3	0.5

Изготвил:Янка Димитрова,

Ст.спец.“Инвестиционни дейности“ при Община Тервел