

Ремонт на обекти за обществено ползване в Община Тервел по деветнадесет обособени позиции, като позиции с номера осемнадесет и деветнадесет се възлагат по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА :

Обособена позиция № 2: Ремонт на кметство с. Кладенци

Помещението , което ще се ремонтира е част от едноетажна пристройка към кметството. Целта е след ремонта, то да се ползва за кметство, тъй като има много добра достъпност , за разлика от сега ползваното помещение, до което се достига по външно стълбище. Помещението е ползвано за здравен пункт преди години, сега е с множество увреждания на стени, подове и тавани и се нуждае от ремонт. Ще бъдат изпълнени следните основни строителни работи: демонтаж фаянс, частичен ремонт на покрив с подмяна на ламперия и стари цигли, обшивка стени и тавани с гипсокартон на метална конструкция , подмяна врати и прозорци с PVC и Ал. дограма , обръщане около врати и прозорци, шпакловка , грундиране и боядисване с латекс стени и тавани в помещенията, ремонт на ел. инсталация, тухлена зидария 25 см. за затваряне на отвори , външна гладка мазилка , подмяна на подовото покритие с балатум, изработка и монтаж на метален капак за шахта, кофраж и презаливане стълби с бетон за достъп до сградата .

Основните видове и количества СМР, които ще се изпълнят са следните:

№	Видове работи	ед. Мярка	К-во
1	Демонтаж стени фаянс	м2	9.25
2	Демонтаж врати и прозорци	бр.	6
3	Ремонт покрив със стари цигли	м2	20
4	Наковаване ламперия покрив	м2	20
5	Тухлена зидария 25 см.	м2	2
6	Наковаване таван с OSB	м2	3.1
7	Гипсокартон стени и тавани директно закрепени на метална к-ция	м2	133
8	Доставка и монтаж PVC дограма прозорци и врати	м2	9.6
9	Доставка и монтаж Ал. врати	бр.	2
10	Обръщане около врати и прозорци	м.л	40
11	Шпакловка стени и тавани	м2	135.00
12	Грунд стени и тавани	м2	160.00
13	Латекс стени и тавани - двукратно	м2	160.00
14	Външна гладка мазилка стени	м2	4.00
15	Ремонт ел. инсталация	бр.	1.00
16	Доставка и монтаж балутум 5 мм. с первази	м2	25.00
17	Доставка и монтаж на метален капак от дебелистенна ламарина за шахта 1/1	бр.	1.00
18	Кофраж стълби	м2	3.00
19	Бетон за презаливане на стълби	м3	1.00

Изготвил: Янка Димитрова, Ст. спец. "Инвестиционни дейности" при Община Тервел