

Ремонт на обекти за обществено ползване в Община Тервел по деветнадесет обособени позиции, като позиции с номера осемнадесет и деветнадесет се възлагат по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА :

Обособена позиция № 5: Ремонт на клуб на пенсионера в с.Зърнево

Ще се направи частичен ремонт на покрива: подмяна на ламперия , поставяне на мушама и летвена скара и препокриване с нови цигли и капаци по билото, отводняване на покрива с поцинковани олуци и тръби. обшивка по улами и около комини с поцинкована ламарина . Ще се наковат стрехите с OSB плоскости.

По външните стени и вертикалната планировка: Изкърпване паднала външна мазилка ,грундиране и боядисване с фасаген две от фасадните страни . Демонтаж на външни бетонни плочи около сградата , изкоп ,кафраз и изливане бетон за укрепване и бетонна площадка за отводняване и достъп до сградата. Ще се подмени PVC дограмата на залата и ще се обърнат прозорците.

По интериора : Гипсокартон тавани директно закрепен на метална конструкция. Шпакловка , грундиране и боядисване с латекс стени и тавани в помещенията . Демонтаж плочки , изравнителна циментова замазка и монтаж гранитогрес по под в зала . Доставка и монтаж на ел.ключове ,контакти и осветителни тела .

Основните видове и количества СМР, които ще се изпълнят на обекта са както следва:

№	Видове работи	ед. Мярка	К-во
1	Демонтаж цигли	м2	190
2	Ремонт дървена покривна к-ция	м3	1.5
3	Наковаване ламперия покрив	м2	40
4	Покриване с битумна мушама в/у готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване	м2	190
5	Направа летвена скара по покрив за керемиди	м2	190
6	Препокриване с цигли нови	м2	190
7	Покриване била и ръбове с капаци	м.л	35
8	Обшивка по улами и комини с поц. ламарина	м2	12
9	Висящи олуци от поц. ламарина	м.л	52
10	Водосточни тръби от поц. ламарина	м.л	10.4
11	Водосточни казанчета от поц. ламарина	бр.	4
12	Доставка и вонтаж PVC дограма прозорци	м2	14.5
13	Изкоп за укрепване на сграда	м3	2.4
14	Кофраж изкоп	м2	5
15	Бетон за укрепване и бетонна площадка пред сградата	м3	9
16	Външна гладка мазилка стени	м2	25
17	Шпакловка стени	м2	135
18	Грунд стени	м2	320
19	Латекс стени - двукратно	м2	320

20	Гипсокартон тавани директно закрепени на метална к - ция	м2	75
21	Обръщане около прозорци	м.л	30
22	Фасаген стени	м2	60
23	Наковаване стреха с OSB	м2	26
24	Демонтаж плочки	м2	75
25	Изравнителна циментова замазка под	м2	75
26	Гранитогрес под	м2	75
27	Доставка и монтаж ел.ключове единични	бр.	8
28	Доставка и монтаж ел.контакти	бр.	3
29	Доставка и монтаж лум-осветителни тела	бр.	9

Изготвил: Янка Димитрова,
Ст. спец. "Инвестиционни дейности" при Община Тервел