

Ремонт на обекти за обществено ползване в Община Тервел по деветнадесет обособени позиции, като позиции с номера осемнадесет и деветнадесет се възлагат по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА :

Обособена позиция № 9: Ремонт на ритуален дом в гр. Тервел

Сградата е стара, строена през 30-те години на миналия век. Покривът е стръмен, покрит със стари цигли. Те трябва да се демонтират внимателно и тези със запазена цялост да се предадат на възложителя. Трябва да се направи основен ремонт на покрива, с подмяна на част от гредите, подмяна ламперия, поставяне на мушама и летвена скара за препокриване с нови метални цигли и нови метални капаци по билото. Отводняването на покрива трябва да се обнови - с поцинковани олуци и тръби. Трябва да се направи обшивка по улами и около комини с поцинкована ламарина. В топлата връзка между двата корпуса на сградата трябва да се направи подмяна на витрината с PVC дограма. Вътрешен ремонт на помещенията не се предвижда да бъде правен. Възложителят ще извърши текущ ремонт в тях по стопански начин.

Основните видове и количества СМР за обекта са следните:

№	Видове работи	ед. Мярка	К-во
1	Демонтаж цигли	м2	355
2	Разваляне на дъсчена обшивка по покрив	м2	355
3	Ремонт дървена покривна к-ция	м3	3.5
4	Наковаване ламперия покрив	м2	355
5	Покриване с битумна мушама в/у готова дъсчена обшивка, един пласт със застъпване	м2	355
6	Направа летвена скара по покрив за керемиди	м2	355
7	Препокриване с метални цигли	м2	355
8	Покриване била и ръбове с капаци метални	м.л	65
9	Обшивка по улами и комини с поц. ламарина	м2	20
10	Висящи олуци от поц. ламарина	м.л	46
11	Водосточни тръби от поц. ламарина	м.л	20
12	Водосточни казанчета от поц. ламарина	бр.	4
13	Демонтаж метални прозорци	бр.	3
14	Доставка и монтаж PVC дограма прозорци	м2	10

Изготвил: Янка Димитрова,

Ст. спец. "Инвестиционни дейности" при Община Тервел