ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 70/ 17.04.2015 г.

с предмет:

"Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци" по проект „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич"

Днес, 17.04.2015 г., между:

1. ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, представлявана от Живко Георгиев – Кмет на Община Тервел и Александрина Иванова – главен счетоводител, БУЛСТАТ/ЕИК: 000852925, със седалище и адрес на управление: гр. Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий" № 8, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2. "ИСА 2000" ЕООД, със седалище и адрес на управление 1111 гр.София ЖК "Гео Милев", ул."Николай Коперник" 25, ЕИК по БУЛСТАТ 831040520, представлявано от Юлиян Седефов Инджов - Управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 41, във връзка с чл. 74[1] от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение № 734 /27.11.2014 г. за откриване на процедурата и Решение № 64 от 16.03.2015 г.на Кмета на Община Тервел за определяне на изпълнител, във връзка с изпълнение на Договор за отпускане на финансова помощ № 08/321/01697 от 31.12.2013 г. по проект с ИД №08/321/01697 с предмет „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич" по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката" от ПРСР за периода 2007-2013 г., се сключи настоящият Договор и страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу заплащане да извърши доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци"(наричано за целите на този договор "Оборудването"), по проект с ИД №08/321/01697 с предмет „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич".

Чл.2.(1).Предметът на договора обхваща доставки, съотносими към обхвата на поръчката и в пълно съответствие с обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически спецификации за изпълнение на доставката.

(2). Оборудването и хладилната техника, предмет на настоящия договор трябва да е ново, в пълна изправност и придружено с инструкции за работа на български език.

II. СРОК НА ДОСТАВКА.

ДОСТАВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

[1] При сключване на договора се добавя приложимата алинея на чл. 74 от ЗОП.

Чл.3. Изпълнителят се задължава да уведоми писмено **Община Тервел** за деня на доставката поне три дни предварително.Доставката ще се извърши в срок до 30 календарни дни , считано от датата на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получи възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.4. Възложителят се задължава да осигури свои представители за получаването на оборудването.

Чл.4. Изпълнителят се задължава да извърши монтаж (инсталация) в посочените от **Община Тервел** помещения на пункта и да извърши обучение на персонала за работа с новодоставеното оборудване.

Чл.4.(1) Предаването на оборудването се извършва с Приемо-предавателен протокол, подписан от страните.

Чл.4.(2) При констатирани от **Възложителя** несъответствия при доставката и монтажа на оборудването, **Изпълнителят** се задължава да отстрани недостатъците за срок от 3 календарни дни.

Чл.4.(3) Рискът от погиването или повреждането на оборудването преминава върху **Възложителя** от момента на подписването на приемателно-предавателния протокол, а собствеността преминава от Изпълнителя във Възложителя от момента на пълното заплащане на цената за доставка на оборудването.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. За изпълнението на възложените дейности, съобразно предмета на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на **695 331,03** лв. (шестотин деветдесет и пет хиляди триста тридесет и един лева и три стотинки), без включен ДДС, или **834 397,24** лв. (осемстотин тридесет и четири хиляди триста деветдесет и седем лева и двадесет и четири стотинки), с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

Чл. 6. Стойността на възнаграждението по предходния чл. 5 е твърдо договорена и не подлежи на промяна през срока на договора. В цената са включени всички възможни разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на доставката , монтажа на оборудването и осигуряване на изправното му функциониране.

Чл. 7. Посоченото в чл.5 възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва:

(1.) авансово плащане - в размер на 20% от стойността на договора в срок до 30 календарни дни след получаване на възлагателно писмо от възложителя, представяне на фактура за авансово плащане и гаранция за авансовото плащане, в размер равен на сумата на авансовото плащане. Гаранцията за авансово плащане се освобождава в срок от 3 работни дни след след извършване на доставката, удостоверено с подписания от Възложителя приемо-предавателен протокол.

(2.) окончателно плащане в размер на 80% от стойността на договора в срок до 30 календарни дни след приключване на дейностите, подписване на протокол за приемане на доставката от страна на Възложителя и представяне на фактура за окончателно плащане.

(3.) За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да съдържа следната задължителна информация:

Получател: Община Тервел

Адрес: гр. Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий" № 8

ЕИК:000852925

Получил фактурата: Живко Георгиев – Кмет на Община Тервел

Номер на документа, дата, място

В описателната част следва да впише следният текст: „Разходът е по Договор за отпускане на финансова помощ № 08/321/01697 от 31.12.2013 г.

(4.) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви и глоби, в изпълнение на този договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи, като в случай на несъответствия на документацията с реално извършените дейности, предмет на възлагане по настоящия договор, съответното плащане се извършва в срок от 10 (десет) работни дни след отстраняване на несъответствията. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9.(1). Възложителят има право да получи оборудването, предмет на този договор при уговорените условия и срокове.

(2). Възложителят може да откаже да получи оборудването:

- ако оборудването или част от него е с недостатъци или не отговаря на договорените изисквания;
- ако оборудването не съответства на спецификацията на Възложителя.
- не е придружено от необходимите документи.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1.) Да заплати на **Изпълнителя** цената съгласно в чл.5 от този договор;

(2.) Да получи оборудването в срока и на мястото, посочени по-горе.

(3.) Да оказва съдействие на Изпълнителя при изпълняване на задълженията му произтичащи от този договор.

(4.) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Държавен фонд „Земеделие" – РА, като Управляващ орган на Програма за развитие на селските райони 2007-2013, относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора, на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 от Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) №1995/2006 г.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

(1).Изпълнителят е длъжен:

1. Да изпълни задълженията си по този договор качествено при уговорените в него условия и срокове;

2. Да съобщи на **Възложителя** за претенции на трети лица към оборудването, предмет на този договор, когато има такива;

3. Да предаде на **Община Тервел** оборудването съгласно предвиденото в настоящия договор;

4. Да достави и монтира оборудването, предмет на настоящия договор;

5.Да прехвърли на **Община Тервел** собствеността върху оборудването, с получаването на последната сума от цената по чл.5.

6. Да предаде на **Община Тервел** следните документи:

- Техническа документация;
- Указание (ръководство) за експлоатация на оборудването на български език;
- Гаранционна карта /и;

7. **Изпълнителят** е отговорен за възможни недостатъци или дефекти на доставката и монтажа, установени съобразно настоящия договор. При подобна констатация **Изпълнителят** е длъжен да отстрани за своя сметка всички констатирани пропуски, дефекти и неизправности.

8. **Изпълнителят** носи отговорност пред **Възложителя**, ако при извършването на доставката и монтажа е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове

9. Да информира **Възложителя** за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване

10.Да поеме гаранционното обслужване на оборудването за срока, предвиден в Техническото предложение - неразделна част от настоящия договор. Гаранционният срок започва да тече от датата на монтаж на оборудването, доказано с подписан от двете страни по договора Приемателно предавателен протокол.

Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор е длъжен да допуска Управляващия орган на ПРСР 2007-2013, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, строителен надзор във връзка със строителните дейности по проекта и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта. Тези проверки могат да се провеждат в срок до три години след приключването на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, в съответствие с изискванията на Регламент 1083/2006г. на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допусне представители на ПРСР 2007-2013, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

(3) За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на служителите или представителите на Договарящия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската Сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява строителен надзор във връзка със строителните дейности по проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът предоставен на служителите или представителите на съответните органи, цитирани по-горе трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местонахождение.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява и предоставя при поискване всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност,

свързани с изпълнението на дейностите по настоящия договор, за период от три години след приключването на Оперативната програма.

(5) При проверка на място от страна на Управляващия Орган на Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава да осигури присъствие на негов представител на обекта, достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на настоящия договор.

(6) Всички препоръки направени от страна на Управляващия орган на ПРСР 2007-2013, в резултат на направена документална проверка или проверка на място, следва да бъдат изпълнени в указания срок.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите по Програма за развитие на селските райони 2007-2013.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е финансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, предоставен чрез Програма за развитие на селските райони 2007-2013 в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 навсякъде, където е уместно.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по изпълнението на проекта, относно определението за нередност и да ги задължи да докладват всеки случай на подозрение и/или доказани случаи на нередност съгласно установена процедура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При подписване на договора, изпълнителят декларира, че всички негови служители са запознати с определението за нередност.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на този договор, поради която причина да иска подписването на допълнително споразумение към същия.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на ПРСР 2007-2013г., т.е. поне до 31 август 2020 г.;
- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл.88 от Регламент 1083/2006г.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1). да получи възнаграждението си в уговорените срокове, по реда и при условията на договора;

(2). Да получава пълно съдействие от страна на Възложителя за изпълняване на задълженията си произтичащи от този договор.

(3) . Да не отговаря за дефекти в оборудването, които са възникнали в резултат на неправилна експлоатация от страна на представители на Община Тервел или причинени от трети лица.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАНЕ

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него дейности от датата на сключване на договора до изтичане на гаранционните срокове за обслужване на доставеното и монтирано оборудване.

Чл.17. Гаранционните срокове за оборудването се определят съобразно договора за доставка, като същите започват да текат от датата на подписване на проемо-предавателния протокол от Възложителя.

Чл.18. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора представя банкова гаранция за сума в лева в размер на 5% от стойността на договора без ДДС със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на изпълнение на договора - 31.08.2015 г. Гаранцията е безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията съдържа задължение на Банката-гарант да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

Чл.20. Разходите по откриването на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.21. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава 30 (тридесет) календарни дни след датата на изтичане на срока на изпълнение на договора - в първия работен ден след 31.08.2015 г., удостоверено с подписване на Приемо-предавателен протокол, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в съответните текстове, регламентиращи договорната му отговорност.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд, до решаването на спора, както и когато в условията на упражняване на контрол Управляващия орган се установят нередности по изпълнението на доставката до тяхното отстраняване. Всяка форма на неизпълнение на договорно задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, служи за задържане автоматично на предвидените в договора неустойки.

(3)В случай на отказ за изплащане на финансовата помощ от УО на ПРСР поради неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор гаранцията се задържа напълно, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ си запазва правото да търси нанесените вреди от изпълнителя до пълния размер на отказаното плащане по общия ред.

(4) в случай на удължаване на срока на договора, вследствие на непредвидени обстоятелства, като в хипотеза, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция, той е длъжен да удължи срока на банковата гаранция за периода, за който е удължено времето за изпълнение на договора.

(5)За удостоверяване достоверността на факта на възникване на непредвидени обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи надлежни доказателства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

Чл.23. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

(1.) по взаимно съгласие на страните;

(2.) при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(3.) в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят.

Чл.24. В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не отговарят, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на дължимите суми по чл. 5, въз основа на протокол, съставен и подписан от страните по договора.

Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да прекрати едностранно и без предизвестие настоящия договор изцяло или частично, при невъзможност за осигуряване на финансиране на дейностите, предмет на възлагане, в хипотеза на прекратяване на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 08/321/01697, именно поради причина на липса на наличен бюджет за финансиране на дайностите, обект на изпълнение.

Чл.26.(1) В хипотеза на пълно неизпълнение на дейностите от предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от общата стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заплащането на неустойката при сбъдване на хипотезата по настоящата алинея, не лишава Възложителя от правото да търси обезщетение за претърпени вреди в по-голям размер по общия ред.

(2) При забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,5 % от съответното възнаграждение, определено по чл. 6 от настоящия договор за всеки просрочен ден.

(3) При виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

Чл.27. При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на непреведената в срок сума за всеки просрочен ден.

Чл.28. При едностранно прекратяване на договора, виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % от възнаграждението по чл. 5.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.29. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по договора.

(3) По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от

извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то тя е могла да бъде преодоляна.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването й, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал.5, в пет дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(8) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал.5 не даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от пет дни.

(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал.7, изпълнението на договора не е възобновено, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал.5.

X. ПОДСЪДНОСТ

Чл.30. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

Чл.31. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

XI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.32.Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.

Чл.33. Всички писмени съобщения и уведомления между страните във връзка с изпълнението на този договор ще се изпращат на адресите, посочени в него. В случай, че някоя от страните промени адреса си, същата е задължена да информира другата страна по договора в 5 дневен срок от настъпване на обстоятелството. В случай, че такова уведомление не е изпратено то съобщения изпратени на посочения в договора адрес се считат за получени.

Чл.34. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.

XII.ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.35. При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП , посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 (ако има такива) и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.

Чл.36. При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл.35, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

XIII.ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е декларирал в офертата си, че ще ползва за изпълнение на поръчката подизпълнител/и и няма право да възлага дейности в обхвата на договора на подизпълнители.

Договорът се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

Приложение №1 Ценово предложение;
Приложение №2 Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Кмет на Община Тервел: Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
(Ж.Георгиев)

Гл. счетоводител: Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
(Ал.Иванова)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ИСА 2000"ЕООД

Управител: Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
(Ю.Инджов)

Образец 9

ДО
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
ГР. ТЕРВЕЛ
УЛ. "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 8

„ИСА 2000" ЕООД,

представлявано от Юлиян Седефов Инджов в качеството на Управител

вписано в Търговския регистър с ЕИК 831040520,

със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Николай Коперник" №25

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци" по проект „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич"

Представяме настоящото техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след запознаване с всички условия на документацията за участие в открита процедура, с предмет: „Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци" по проект „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич" и предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация на Възложителя при следните условия:

I. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

Предлагаме срок за цялостно изпълнение на поръчката, както следва: 30 календарни дни *(Тридесет календарни дни)*, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя.

Участникът не може да оферира срок за изпълнение по-къс от 30 календарни дни.

II. Гаранционен срок:

5 (пет) години.

Участникът не може да оферира гаранционен срок по-дълъг от пет години.

III. Спецификация на предлаганото технологично оборудване и хладилна техника:

№	Наименование	Параметри (описание по всеки един от параметрите,включени в спецификацията на Възложителя)	Марка/модел/производител
1.2.	**Доставка и монтаж на ПСОВ включително доставка и монтаж**	Органично натоварване – 4,8 гр/ден Хидравлично натоварване /БПК/ - 1,2 м3/ден Общ обем на съдържанието – 6 500 л Обем на носещ материал – 420 л. Повърхност на н	**Модел:** „MOVING BED – PICOBELL – 8 жители" **Производител:** фирма GRAF - Германия

„ИСА - 200
Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
ЕООД

		190 м2 Дължина – 2390 мм Ширина – 2190 мм Височина – 2710 мм Вход – 750 мм Изход – 800 мм - Резервоар - направен от усилен полипропилен. - Телескопична шахта с ПП капак за пешеходци (до 150 кг) - възможност за изравняване на капака до нивото на терена. Опция за смяна на капака с чугунен (натоварване до 3500 кг). - Високоякостен оребрен корпус, който позволява монтирането на станциите без допълнително укрепване (бетонни подложки, бетонни стени и т.н.). - Без електрически елементи в съоръжението. - Без вентилация на нивото на терена - Без миризми - аеробна технология на пречистване. - Без химикали - биологичен принцип. - Възможност за вдигане капацитета на съоръжението с минимални средства (модулен принцип)	
2.1.	**Сепаратор включително доставка и монтаж**	капацитет 6500 л с 2 камери (15 л/сек)	**Модел:** „Олеорас П" – 3/15 -450 **Производител:** фирма АКО - Германия
1	**Миещо място за престилки и ботуши**	- изпълнение от неръждаема стомана; - единично с дълбочина B = 400 mm; - конструкция затворена от трите страни, с 4 крака и обиколен ръб по стените; - мястото за поставяне на престилката е наклонено, с куки за окачване; - комплект с ръчен дозатор за почистващ препарат ; - комплект с два броя четки включени към водната инсталация, за почистване съответно на престилки и ботуши; - управление на четките ръчно, чрез сферични кранове; Технически данни - вход на водата R ½"; - отвеждане на водата R 1 ¼ "; габаритни размери 1190 x 400 x 1970 mm;	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България
2	**Мивка еднопозиционна**	- изпълнение от неръждаема стомана ; - задействане с фотоклетка;	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

		- дълбоко изтеглено корито, плътно заварено към корпуса на мивката;	
		- усилен гръб на мивката за закрепване на аксесоари и монтиране на хромиран чучур;	
		- монтиран термосмесителен вентил за смесване и регулиране на температурата на водата;	
		- монтаж на стена;	
		габаритни размери 425 x 440 x 530 mm;	
3	**Стерилизатор за ножове**	- изпълнение от неръждаема стомана;	**Производител:** "БОНЕР" - България
		- възможност за стерилизиране на три ножа и един масат с гореща вода / 85oC/;	
		- двоен корпус с изолация;	
		- вграден термометър;	
		- вход на водата за R 3/8";	
		- изход на водата R 3/4";	
		- електро-присъединяване 230 V, 50 Hz;	
		- инсталирана ел. мощност: 0,75 kW;	
		габаритни размери: 256 x 145 x 495 mm;	
4	**Количка за транспортиране на палети**	- изпълнение от неръждаема стомана;	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България
		- колелата изпълнени от бял полиамид	
		- товароносимост 2000 kg.	
		- максимално повдигане на палета 85…195 mm.	
		- разстояние между вилиците 230 mm.	
		габаритни размери 1520 x 550 x 1180 mm;	
5	**Аксесоари за измиване**	- пистолет за разпръскване на водата	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България
		* за намаляване на разхода на вода за миене;	
		* ръкохватка от неплъзгащ материал;	
		* характера на изходящата струя се определя чрез притискане на спусъка в различно положение;	
		* максимално работно налягане 25 bar;	
		* максимална температура на водата 80°C;	
		* дебит на водата при налягане 5 bar 25 Ltr/min;	
		- маркуч за вода L=10 m	
		- стойка за навиване на маркуча за стена	

СА - 2000
Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
ЕООД

		щуцер - 2бр.	
6	**Модул за дезинфекция на подметки и ръце с въртящ се кръст конструкция от неръждаема стомана;**	- монолитно изпълнение на четири крака с регулериеми пети;	**Производител:** "БОНЕР" - България
		- в горната част се намира дезинфектор за ръце управляващ въртящ се кръст за контрол на преминаването;	
		- изпълнение дясно /при влизане в производственото помещение, дезинфектора за ръце се намира от дясната страна/	
		- възможност за преминаване в двете посоки;	
		- в долната част се намира вана за дезинфекция на подметки с две обособени зони: зона за дезинфекция и зона за откапване на подметките;	
		Принцип на действие:	
		При влизане в производственото помещение, ръцете се поставят едновременно в камерата за дезинфекция. Посредством два сензора се стартира разпръскването на дезинфекционен разтвор чрез помощта на електрическа помпа. По време на дезинфекцията светят две контролни лампи. Продължителността на дезинфекция може да се настройва. След правилното извършване на дезинфекцията на ръцете, светва лампа и въртящият кръст се отключва за свободно преминаване.	
		- Дезинфекцирането на подметките се извършва в специална вана на две нива, пълна с дезинфекционен разтвор;	
		Технически дани:	
		- отвеждане на водата Ду 32;	
		- ел.присъединяване 230 V, 50 Hz;	
		- инсталирана мощност 70 W;	
		- габаритни размери: 1040x900x1500mm	
		Комплект с парапет с дължина прибл. 1000 mm	
7	**Закачалка за престилки в опънато положение**	- изпълнение от неръждаема стомана;	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България
		- капацитет 10 престилки;	
		- монтаж на стена;	
		габаритни размери 1045 x 520 x 400 mm;	
8	**Триъгълен носач за престилки**	изпълнение от неръждаема стомана;	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

9	**Мивка хигиенна, двупозиционна**	- изработена от неръждаема стомана; - задействане с колянен темпостатен вентил; - усилен гръб на мивката с монтирани хромирани чучури, с възможност за закрепване на аксесоари към него; - монтиран термосмесителен вентил за смесване и регулиране на температурата на водата; - монтаж на крака; размери 1000 x 430 x 1230 mm;	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България
10	**Гардероб за работно облекло**	- изпълнение от неръждаема стомана; - четирисекционен, с ширина на всяка секция B=300 mm; - наклонен покрив; - врати плътни, с жалузи и брава за заключване; - закачалка за облекло и рафт за каски; размери 1200 x 480 x 2000 mm;	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България
11	**Секционна термоизолираща врата**	Секционна термоизолираща врата	**Производител:** "Индъстриал Фриго Доорс" - България
12	**Пейка**	- изпълнение от неръждаема стомана; - конструкция заваръчна; - повърхност за сядане от дъски от изкуствен материал, цвят бял. габаритни размери: 1000 x 450 x 460 mm;	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България
13	**Количка за конфискати.**	- изпълнение от неръждаема стомана; - вместимост 200 Ltr; - заключващ се капак със шибър; - планки за манипулиране с повдигателни устройства; - четири полиамидни колела, изместени във височина за осъществяване на управлението; размери 780 x 720 x 940 mm;	**Производител:** "БОНЕР" ООД- България
14	**Метален сглобяем палет**	- изработен от неръждаема стомана; - решетъчна конструкция; - подвижна стена на едната дълга страна; - пети в четирите горни ъгъла за стифиране на палети един върху друг; габаритни размери прибл. 1450 x 1050 x 1200 mm;	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България
15	**Метален сглобяем палет**	- изработен от неръждаема стомана; - решетъчна конструкция;	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

		- подвижна стена на едната дълга страна;	
		- пети в четирите горни ъгъла за стифиране на палети един върху друг;	
		габаритни размери прибл. 2250 x 1050 x 1200 mm;	
16	**Мивка технологична**	изработена от неръждаема стомана;	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България
		- плътно заварена монолитна конструкция на крака;	
		- без арматура;	
		- борд с височина 50 mm по цялата дължина в задния край;	
		- три корита с размери 500 x 500 x 300 mm;	
		габаритни размери 1750 x 700 x 850 mm;	
17	**Метален стелаж**	- изпълнение от неръждаема стомана;	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България
		- конструкция от плътно заварени плотове и крака;	
		- петсекционен;	
		- 4 етажа с разстояние между тях 450 mm;	
		- товароносимост до 120 kg на долните два етажа и до 80 kg. на горните два етажа;	
		габаритни размери: 2700 x 400 x 1800 mm;	
18	**Метален сглобяем стелаж**	- изработен от стомана поцинкована;	**Производител:** "БОНЕР" ООД- България
		- решетъчна конструкция;	
		- пети в четирите горни ъгъла за стифиране на палети един върху друг;	
		габаритни размери прибл. 1350 x 9000 x 4000 mm;	
19	**Шкаф за дезинфекционни и опаковъчни материали**	- изпълнение от неръждаема стомана;	**Производител:** "БОНЕР" ООД - България
		- самоносеща конструкция с наклонен покрив;;	
		- едносекционен с разпределение 1 рафт;	
		- врата плътна и брава за заключване;	
		габаритни размери: 600 x 500 x 2000 mm;	
20	**Шкаф за дезинфекционни и опаковъчни материали**	- изпълнение от неръждаема стомана;	**Производител:** "БОНЕР" ООД- България
		- самоносеща конструкция с наклонен покрив;	
		- двусекционен с разпределение 3 / 3 рафта;	
		- врати плътни и брави за заключване;	
		габаритни размери: 1200 x 500 x 2000 mm;	

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

	ТОВАРО-РАЗТОВАРНО МЯСТО		
21	**Товаро разтоварно място с повдигащ механизъм и изолационна клетка тип "завеса"**	размери 3400х3400мм	**Производител:** "Логел & Ивко Индустри" ООД - България
МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА			
1	**Доставка и монтаж на мониторингова система** - 1 бр.XWEB500-5T0000 или еквивалентно - Сериен модул за "SX серия или еквивалентно, комплект с кабел 0,2 MT.XJ 485CX-00000 или еквивалентно - Монтаж с ел.кабел /LiYCY paar или еквивалентно 1 x2x0,5,0,3/0,5kV/, кабелен канал/25/25 и др. - Софтуеър	**Доставка и монтаж на мониторингова система** - 1 бр.XWEB500-5T0000 - Сериен модул за "SX серия, комплект с кабел 0,2 MT.XJ 485CX-00000 - Монтаж с ел.кабел /LiYCY paar 1 x2x0,5,0,3/0,5kV/, кабелен канал/25/25 и др. - Софтуеър	**Модел:** XWEB500-5T0000 **Производител:** фирма Dixell – Италия **Модел:** Сериен модул за "SX серия, комплект с кабел 0,2 MT.XJ 485CX-00000 **Производител:** фирма Dixell – Италия **Модел:** ел.кабел /LiYCY paar 1 x2x0,5,0,3/0,5kV/, кабелен канал/25/25 и др. **Производители:** LAPP Group - Германия, LEGRAND – Франция **Модел:** Софтуеър **Производител** - фирма Dixell - Италия
АВТОМИВКА			
1	АВТОМИВКА - Водоструйка-налягане-мин.15 Mpa , температура - до 60 градуса Целзий - Ротационна четка с изкуствен косъм - Уред за дезинфекция и пяна с гайка M 22 X 1,5 - Пароструйка-консумация на гориво мах.5,5 кг/h, тегло до 140 кг., резервоар за детергент - мах.20 л.	АВТОМИВКА - Водоструйка-налягане-мин.15 Mpa , температура - до 60 градуса Целзий - Ротационна четка с изкуствен косъм - Уред за дезинфекция и пяна с гайка M 22 X 1,5 - Пароструйка-консумация на гориво мах.5,5 кг/h, тегло до 140 кг., резервоар за детергент - мах.20 л.	**Модел:** Водоструйка KARCHER K7 COMPACT **Производител:** KARCHER – Германия **Модел:** Ротационна четка с изкуствен косъм **Производител:** KARCHER – Германия **Модел:** Уред за дезинфекция и пяна с гайка M 22 X 1,5 **Производител:** KARCHER – Германия **Модел:** Пароструйка KARCHER HDS 695-4 M ECO **Производител:** KARCHER Германия
	ЧАСТ: ХЛАДИЛНО ОБОРУДВАНЕ		
I	Хладилна камера №1 за съхранение на замразени СЖП		
1	Доставка на въздухоохладител с минимална студова мощност Qомин=18.0 kW при to=-28°C, Δt=8K с ел. дефрост Nел=25kW – R404A	Доставка на въздухоохладител с минимална студова мощност Qомин=18.0 kW при to=-28°C, Δt=8K с ел. дефрост Nел=25kW – R404A	**Модел:** GÜNTNER GACC 050.1H/27-AS.E **Производител:** - GÜNTNER - Германия
2	Доставка на компресорно кондензаторен хладилен агрегат с минимална студова мощност Qомин=17.5 kW при To/Tвн = -28°C/+34°C Nел=14.3	Доставка на компресорно кондензаторен хладилен агрегат с минимална студова мощност Qомин=17.5 kW при To/Tвн = -28°C/+34°C Nел=14.3	**Модел**: Bitzer LH135/4GE-20Y-40P **Производител:** Bitzer - Германия

ИСА - 200
Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
ЕООД

	kW-R404A окомплектован с пластинчат топлобменник за отпадна топлина 6,5 kW, смукателен акумулатор (регенеративен), меки връзки и хладилна автоматика	kW-R404A окомплектован с пластинчат топлобменник за отпадна топлина 6,5 kW, смукателен акумулатор (регенеративен), меки връзки и хладилна автоматика	
3	Доставка на силово ел. табло за камера №1 Мощност 14.3kW/400V-компресор; Мощност 25kW/400V-ел. Нагреватели	Доставка на силово ел. табло за камера №1 Мощност 14.3kW/400V-компресор; Мощност 25kW/400V-ел. Нагреватели	**Производител:** СТЕНЛИ-ФРИГО ЕООД- България
4	Комплексна доставка на ел. табло с термостат за подгрев на пода камера №1 - 1,2 kW/230V, комплект с електронагевателен кабел (основен и резервен) с мощност 10W/m	Комплексна доставка на ел. табло с термостат за подгрев на пода камера №1 - 1,2 kW/230V, комплект с електронагевателен кабел (основен и резервен) с мощност 10W/m	**Производител:** DEVI - Дания
5	Доставка на ел. табло оперативно камера №1 с дигитален контролер	Доставка на ел. табло оперативно камера №1 с дигитален контролер	**Производител:** СТЕНЛИ-ФРИГО ЕООД- България
6	Доставка на силови и оперативни кабели за камера № 1 - комлект	Доставка на силови и оперативни кабели за камера № 1 - комлект	**Производител:** ЕЛКАБЕЛ, ГАМА КАБЕЛ, НСКФ ТРЕЙД, ФИЛКАБ - България
7	Доставка на изравнителна клапа с ел нагревател	Доставка на изравнителна клапа с ел нагревател	**Производител:** Intertecnica - Италия
8	Доставка на медна тръба Ø54x1,5 и фитинги (колена и муфи)	Доставка на медна тръба Ø54x1,5 и фитинги (колена и муфи)	**Производител:** Sarkuysan - Турция, Viega - Германия
9	Доставка на медна тръба Ø18x1,0 и фитинги (колена и муфи)	Доставка на медна тръба Ø18x1,0 и фитинги (колена и муфи)	**Производител:** Sarkuysan - Турция, Viega - Германия
10	Доставка на тръбна изолация от микропореста гума Ø54x19 мм	Доставка на тръбна изолация от микропореста гума Ø54x19 мм	**Производител:** Aeroflex – Тайланд
11	Доставка и зареждане с фреон R404	Доставка и зареждане с фреон R404	**Модел:** R404A **Производител:** Du Pont - Холандия
12	Доставка на укрепваща конструкция за монтаж , включваща шпилка, тръбни скоби, метални профили силикон, пенополиуретанова пяна, крепежи и др,	Доставка на укрепваща конструкция за монтаж , включваща шпилка, тръбни скоби, метални профили силикон, пенополиуретанова пяна, крепежи и др,	**Производител:** WÜRTH – Германия, Хелиос - Метал Център ООД - България
13	Пуск и настройка на хладилна инсталация	-	-
14	Монтаж на хладилни инсталации и оборудване	-	-
II	**Хладилна камера №2 за съхранение на замразени СЖП**		
1	Доставка на въздухоохладител с минимална студова мощност Qомин=15.8 kW при to=-28°C, Δt=8K с ел. Дефрост Nел=20.0 кW – R404A	Доставка на въздухоохладител с минимална студова мощност Qомин=15.8 kW при to=-28°C, Δt=8K с ел. Дефрост Nел=20.0 кW – R404A	**Модел:** GÜNTNER GACC050.1F/27-AS.E, **Производител:** GÜNTNER - Германия
2	Доставка на компресорно кондензаторен хладилен агрегат с минимална студова мощност Qомин=15.0 кW при To/Tвн = -28°C/+34°C Nел=12.5 kW-R404A окомплектован с пластинчат топлобменник за отпадна топлина 5,6 kW, смукателен акумулатор (регенеративен), меки връзки и хладилна автоматика	Доставка на компресорно кондензаторен хладилен агрегат с минимална студова мощност Qомин=15.0 кW при To/Tвн = -28°C/+34°C Nел=12.5 kW-R404A окомплектован с пластинчат топлобменник за отпадна топлина 5,6 kW, смукателен акумулатор (регенеративен), меки връзки и хладилна автоматика	**Модел:** Bitzer LH 135/4JE-13Y-40P **Производител:** Bitzer - Германия

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

3	Доставка на силово ел. табло за камера №2 Мощност 22.0kW/400V-компресор; Мощност 32kW/400V - ел. нагреватели	Доставка на силово ел. табло за камера №2 Мощност 22.0kW/400V-компресор; Мощност 32kW/400V - ел. нагреватели	**Производител:** СТЕНЛИ-ФРИГО ЕООД- България
4	Комплексна доставка на ел. табло с термостат за подгрев на пода камера №2 - 0.8 kW/230V, комплект с електронагревателен кабел (основен и резервен) с мощност 10W/m	Комплексна доставка на ел. табло с термостат за подгрев на пода камера №2 - 0.8 kW/230V, комплект с електронагревателен кабел (основен и резервен) с мощност 10W/m	**Производител:** DEVI - Дания
5	Доставка на ел. табло оперативно камера №2 с дигитален контролер	Доставка на ел. табло оперативно камера №2 с дигитален контролер	**Производител:** СТЕНЛИ-ФРИГО ЕООД- България
6	Доставка на силови и оперативни кабели за камера № 2 - комлект	Доставка на силови и оперативни кабели за камера № 2 - комлект	**Производител:** ЕЛКАБЕЛ, ГАМА КАБЕЛ, НСКФ ТРЕЙД, ФИЛКАБ - България
7	Доставка на изравнителна клапа с ел нагревател	Доставка на изравнителна клапа с ел нагревател	**Производител:** Intertecnica - Италия
8	Доставкана медна тръба Ø42x1,5 и фитинги (колена и муфи)	Доставкана медна тръба Ø42x1,5 и фитинги (колена и муфи)	**Производител:** Sarkuysan - Турция, Viega - Германия
9	Доставка на медна тръба Ø18x1,0 и фитинги (колена и муфи)	Доставка на медна тръба Ø18x1,0 и фитинги (колена и муфи)	**Производител:** Sarkuysan – Турция, Viega - Германия
10	Доставка на тръбна изолация от микропореста гума Ø42x19 мм	Доставка на тръбна изолация от микропореста гума Ø42x19 мм	**Производител:** Aeroflex - Тайланд
11	Доставка и зареждане с фреон R404	Доставка и зареждане с фреон R404	**Модел:** R404A **Производител:** Du Pont - Холандия
12	Доставка на укрепваща конструкция за монтаж , включваща шпилка, тръбни скоби, метални профили силикон, пенополиуретанова пяна, крепежи и др,	Доставка на укрепваща конструкция за монтаж , включваща шпилка, тръбни скоби, метални профили силикон, пенополиуретанова пяна, крепежи и др,	**Производител:** WÜRTH – Германия, Хелиос - Метал Център ООД - България
13	Пуск и настройка на хладилна инсталация	-	-
14	Монтаж на хладилни инсталации и оборудване	-	-
III	**Приемна рампа**		
1	Доставка на въздухоохладител с минимална студова мощност Qомин=7.0 kW при to=4°C, Δt=8K без ел. дефрост Nел=0.5 kW – R404A	Доставка на въздухоохладител с минимална студова мощност Qомин=7.0 kW при to=4°C, Δt=8K без ел. дефрост Nел=0.5 kW – R404A	**Модел:** ECO DFE 32EH3 **Производител:** фирма ECO Luvata - Италия
2	Доставка на компресорно кондензаторен хладилен агрегат с минимална студова мощност Qомин=6.6 kW при To/Tвн = 4°C/+34°C Nел=3.5 kW-R404A, окомплектован с пластинчат топлобменник за отпадна топлина 2,0 kW, меки връзки и хладилна автоматика	Доставка на компресорно кондензаторен хладилен агрегат с минимална студова мощност Qомин=6.6 kW при To/Tвн = 4°C/+34°C Nел=3.5 kW-R404A, окомплектован с пластинчат топлобменник за отпадна топлина 2,0 kW, меки връзки и хладилна автоматика	**Модел**: Danfoss OP-SLPMLZ021ME **Производител**: Danfoss - Дания Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
3	Доставка на силово ел. табло за приемна рампа Мощност 3.5 kW/400V - компресор	Доставка на силово ел. табло за приемна рампа Мощност 3.5 kW/400V - компресор	**Производител:** СТЕНЛИ-ФРИГО ЕООД- България
4	Доставка на ел. табло оперативно приемна рампа с дигитален контролер	Доставка на ел. табло оперативно приемна рампа с дигитален контролер	**Производител:** СТЕНЛИ-ФРИГО ЕООД- България
5	Доставка на силови и оперативни кабели за приемна рампа -	Доставка на силови и оперативни кабели за приемна рампа - комлект	**Производител:** ЕЛКАБЕЛ, ГАМА КАБЕЛ, НСКФ ТРЕЙД, ФИЛК

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
1 лист 2 – стр.
ЕООД

	комплект		- България
6	Доставка на медна тръба Ø15x1,0 и фитинги (колена и муфи)	Доставка на медна тръба Ø15x1,0 и фитинги (колена и муфи)	**Производител:** Sarkuysan - Турция, Viega - Германия
7	Доставка на медна тръба Ø10x1,0 и фитинги (колена и муфи)	Доставка на медна тръба Ø10x1,0 и фитинги (колена и муфи)	**Производител:** Sarkuysan - Турция, Viega - Германия
8	Доставка на тръбна изолация от микропореста гума Ø15x13 мм	Доставка на тръбна изолация от микропореста гума Ø15x13 мм	**Производител:** Aeroflex - Тайланд
9	Доставка и зареждане с фреон R404	Доставка и зареждане с фреон R404	**Модел:** R404A **Производител:** Du Pont - Холандия
10	Доставка на укрепваща конструкция за монтаж , включваща шпилка, тръбни скоби, метални профили силикон, пенополиуретанова пяна, крепежи и др,	Доставка на укрепваща конструкция за монтаж , включваща шпилка, тръбни скоби, метални профили силикон, пенополиуретанова пяна, крепежи и др,	**Производител:** WÜRTH – Германия, Хелиос - Метал Център ООД - България
11	Пуск и настройка на хладилна инсталация	-	-
12	Монтаж на хладилни инсталации и оборудване	-	-
IV	**Хладилна камера шоково замразяване**		
1	Доставка на Въздухоохладител с минимална студова мощност Qомин=24.0 kW при to=-40°C, Δt=10K с ел. дефрост и нагреватели на вентилаторите Nел=32кW – R404A	Доставка на Въздухоохладител с минимална студова мощност Qомин=24.0 kW при to=-40°C, Δt=10K с ел. дефрост и нагреватели на вентилаторите Nел=32кW – R404A	**Модел:** GÜNTNER S-GHN 071.2F/212-EHS.50E, **Производител:** GÜNTNER – Германия
2	Доставка на Компресорно кондензаторен двустапален хладилен агрегат с минимална студова мощност Qомин=22,5кW, Qкн=44,0kW при To/Tкн = -40°C/+45°C Nел=20.5kW-R404A, окомплектован с пластинчат топлобменник за отпадна топлина 8,5 kW, смукателен акумулатор (регенеративен), меки връзки и хладилна автоматика	Доставка на Компресорно кондензаторен двустапален хладилен агрегат с минимална студова мощност Qомин=22,5кW, Qкн=44,0kW при To/Tкн = -40°C/+45°C Nел=20.5kW-R404A, окомплектован с пластинчат топлобменник за отпадна топлина 8,5 kW, смукателен акумулатор (регенеративен), меки връзки и хладилна автоматика	**Модел:** S6F-30.2Y-40P **Производител:** Bitzer - Германия
3	Доставка на силово ел. табло шокова камера комплексна доставка с хл. оборудване Мощност 22.0kW/400V -компресор; Мощност 32kW/400V - ел. Нагреватели	Доставка на силово ел. табло шокова камера комплексна доставка с хл. оборудване Мощност 22.0kW/400V -компресор; Мощност 32kW/400V - ел. Нагреватели	**Производител:** СТЕНЛИ-ФРИГО ЕООД - България
4	Комплексна доставка на ел. табло с термостат за подгрев на пода камера шоково замразяване - 0.7 kW/230V, комплект с електронагревателен кабел (основен и резервен) с мощност 10W/m	Комплексна доставка на ел. табло с термостат за подгрев на пода камера шоково замразяване - 0.7 kW/230V, комплект с електронагревателен кабел (основен и резервен) с мощност 10W/m	**Производител:** СТЕНЛИ-ФРИГО ЕООД - България
5	Доставка на ел. табло оперативно хадилна камера шоково замразяване с дигитален контролер	Доставка на ел. табло оперативно хадилна камера шоково замразяване с дигитален контролер	**Производител:** СТЕНЛИ-ФРИГО ЕООД - България
6	Доставка на силови и оперативни кабели за хадилна камера шоково замразяване - комлект	Доставка на силови и оперативни кабели за хадилна камера шоково замразяване - комлект	**Производител:** ЕЛКАБЕЛ, ГАМА КАБЕЛ, НСКФ ТРЕЙД, ФИЛКАБ - България
7	Доставка на изравнителна клапа с ел нагревател	Доставка на изравнителна клапа с ел нагревател	**Производител:** Intertecnica - Италия

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

8	Доставка на медна тръба Ø64x1,0 и фитинги (колена и муфи)	Доставка на медна тръба Ø64x1,0 и фитинги (колена и муфи)	**Производител:** Sarkuysan - Турция, Viega - Германия
9	Доставка на медна тръба Ø22x1,0 и фитинги (колена и муфи)	Доставка на медна тръба Ø22x1,0 и фитинги (колена и муфи)	**Производител:** Sarkuysan - Турция, Viega - Германия
10	Доставка на тръбна изолация от микропореста гума Ø64x19 мм	Доставка на тръбна изолация от микропореста гума Ø64x19 мм	**Производител:** Aeroflex - Тайланд
11	Доставка и зареждане с фреон R404	Доставка и зареждане с фреон R404	**Модел:** R404A **Производител:** Du Pont - Холандия
12	Доставка на укрепваща конструкция за монтаж , включваща шпилка, тръбни скоби, метални профили силикон, пенополиуретанова пяна, крепежи и др,	Доставка на укрепваща конструкция за монтаж , включваща шпилка, тръбни скоби, метални профили силикон, пенополиуретанова пяна, крепежи и др,	**Производител:** WÜRTH – Германия, Хелиос - Метал Център ООД - България
13	Пуск и настройка на хладилна инсталация	-	-
14	Монтаж на хладилни инсталации и оборудване	-	-
V	**Термоизолирани и Хладилни врати по проект**		
1	Доставка на нискотемпературна плъзгаща хладилна врата, дясно отваряне, светъл отвор 1600x2500мм.	Доставка на нискотемпературна плъзгаща хладилна врата, дясно отваряне, светъл отвор 1600x2500мм.	**Производител:** "Индъстриал Фриго Доорс" - България
2	Доставка на нискотемпературна плъзгаща хладилна врата, ляво отваряне, светъл отвор 1600x2500мм.	Доставка на нискотемпературна плъзгаща хладилна врата, ляво отваряне, светъл отвор 1600x2500мм.	**Производител:** "Индъстриал Фриго Доорс" - България
3	Доставка на среднотемпературна двустранно отваряема хладилна врата, светъл отвор 1400x2000мм.	Доставка на среднотемпературна двустранно отваряема хладилна врата, светъл отвор 1400x2000мм.	**Производител:** "Индъстриал Фриго Доорс" - България
4	Доставка на въртяща изолирана врата, ляво отваряне, светъл отвор 900x2000мм.	Доставка на въртяща изолирана врата, ляво отваряне, светъл отвор 900x2000мм.	**Производител:** "Индъстриал Фриго Доорс" - България
5	Доставка на въртяща изолирана врата, дясно отваряне, светъл отвор 900x2000мм.	Доставка на въртяща изолирана врата, дясно отваряне, светъл отвор 900x2000мм.	**Производител:** "Индъстриал Фриго Доорс" - България
6	Доставка на въртяща изолирана врата, ляво отваряне, светъл отвор 1000x2000мм.	Доставка на въртяща изолирана врата, ляво отваряне, светъл отвор 1000x2000мм.	**Производител:** "Индъстриал Фриго Доорс" - България

1. Декларация от участника за осигуряване на гаранционно обслужване на доставеното и монтирано оборудване (приложение 1 към техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката).

2. Декларация от участника, че предлаганите продукти са нови и неупотребявани (приложение 2 към техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката).

08.01.2015г.
(дата на подписване)

Подпис и печат:

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

ЕООД

Приложение № 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Юлиян Седефов Инджов,

с документ за самоличност Л.К. № 645316930, издадена на 30.06.2014г. от МВР София, с ЕГН 5805286127, в качеството си на Управител на „ИСА 2000" ЕООД,

ЕИК: 831040520, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Николай Коперник" №25,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

представляваният от мен участник „ИСА 2000" ЕООД по открита процедура с предмет:

„Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци" по проект „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич",

ще осигури гаранционно обслужване на доставеното и монтирано оборудване.

08.01.2015г.

Декларатор: _____

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Юлиян Инджов
/Управител/

Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Юлиян Седефов Инджов,

с документ за самоличност Л.К. № 645316930, издадена на 30.06.2014г. от МВР София, с ЕГН 5805286127, в качеството си на Управител на „ИСА 2000" ЕООД,

ЕИК: 831040520, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Николай Коперник" №25,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Предлаганите от представлявания от мен участник „ИСА 2000" ЕООД, продукти за доставка по открита процедура с предмет::

„Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци" по проект „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич",

са нови и неупотребявани.

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

08.01.2015г.

Декларатор: _____

Юлиян Инджов
/Управител/

Образец №10

ДО
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
ГР. ТЕРВЕЛ
УЛ. "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 8

„ИСА 2000" ЕООД,

представлявано от Юлиян Седефов Инджов в качеството на Управител

вписано в Търговския регистър с ЕИК 831040520, със седалище и адрес на

управление гр.София, ул. "Николай Коперник" №25

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на технологично оборудване и хладилна техника на обект „Пункт за управление на животински отпадъци" по проект „Изграждане на инфраструктура за управление на животински отпадъци в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич"

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура, предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

1. Обща стойност за изпълнение на поръчката:

695 331,03 (словом: Шестстотин деветдесет и пет хиляди триста тридесет и един лева и три стотинки) лв. без ДДС и съответно 834 397,24 (словом: Осемстотин тридесет и четири хиляди триста деветдесет и седем лева и двадесет и четири стотинки) лв. с ДДС

Забележка: При констатирано несъответствие между предложените единични цени и общата стойност за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява от участие в процедурата.

Посочената стойност включва всички разходи, свързани с извършването на доставката, посочени детайлно в Техническата спецификация и всички други, необходими за изпълнението, разходи на Изпълнителя до местата на доставка, посочени в Техническата спецификация и други разходи, свързани с изпълнението на проекта, обект на тази обществена поръчка.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да е 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на официалния договор, това предложение заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложение: Количествено-стойностна сметка

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

08.01.2015г.
(дата на подписване)

Подпис и печат: .....

ЕООД

ОБЕКТ: "ПУНКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ"
гр. Тервел, община Тервел
Възложител: Община Тервел

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ					
№	Наименование	Характеристики	колич.	ед. цена	общо
1.2.	**Доставка и монтаж на ПСОВ включително**		1	23 024,84	23 024,84
2.1.	**Сепаратор включително доставка и монтаж**	капацитет 6500 л с 2 камери (15 л/сек)	1	19 108,76	19 108,76
		- изпълнение от неръждаема стомана;	1	5 565,02	5 565,02
		- единично с дълбочина B = 400 mm;			
		- конструкция затворена от трите страни, с 4 крака и обиколен ръб по стените;			
		- мястото за поставяне на престилката е наклонено, с куки за окачване;			
		- комплект с ръчен дозатор за почистващ препарат ;			

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

1	**Миещо място за престилки и ботуши**	- комплект с два броя четки включени към водната инсталация, за почистване съответно на престилки и ботуши;			
		- управление на четките ръчно, чрез сферични кранове;			
		Технически данни			
		- вход на водата R ½";			
		- отвеждане на водата R 1 ¼ ";			
		габаритни размери 1190 x 400 x 1970 mm;			
2	**Мивка еднопозиционна**	- изпълнение от неръждаема стомана ;	2	2 339,36	4 678,72
		- задействане с фотоклетка;			
		- дълбоко изтеглено корито, плътно заварено към корпуса на мивката;			
		- усилен гръб на мивката за закрепване на аксесоари и монтиране на хромиран чучур;			
		- монтиран термосмесителен вентил за смесване и регулиране на температурата на водата;			

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

		- монтаж на стена;			
		габаритни размери 425 x 440 x 530 mm;			
3	**Стерилизатор за ножове**	- изпълнение от неръждаема стомана;	1	1 532,57	1 532,57
		- възможност за стерилизиране на три ножа и един масат с гореща вода / 85oC/;			
		- двоен корпус с изолация;			
		- вграден термометър;			
		- вход на водата за R 3/8";			
		- изход на водата R 3/4";			
		- електро-присъединяване 230 V, 50 Hz;			
		- инсталирана ел. мощност: 0,75 kW;			
		габаритни размери: 256 x 145 x 495 mm;			
	Количка за	- изпълнение от неръждаема стомана;	2	8 944,01	17 888,02
		- колелата изпълнени от бял полиамид			
		- товароносимост 2000 kg.			

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

4	**транспортиране на палети**	- максимално повдигане на палета 85…195 mm.			
		- разстояние между вилиците 230 mm.			
		габаритни размери 1520 x 550 x 1180 mm;			
5	**Аксесоари за измиване**	- пистолет за разпръскване на водата	2	1 004,24	2 008,48
		* за намаляване на разхода на вода за миене;			
		* ръкохватка от неплъзгащ материал;			
		* характера на изходящата струя се определя чрез притискане на спусъка в различно положение;			
		* максимално работно налягане 25 bar;			
		* максимална температура на водата 80°C;			
		* дебит на водата при налягане 5 bar 25 Ltr/min;			
		- маркуч за вода L=10 m			
		- стойка за навиване на маркуча за стена			
		щуцер - 2бр.			
		- монолитно изпълнение на четири крака с регулериеми	1	14 434,08	14 434,08

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

- в горната част се намира дезинфектор за ръце управляващ въртящ се кръст за контрол на преминаването;			
- изпълнение дясно /при влизане в производственото помещение, дезинфектора за ръце се намира от дясната страна/			
- възможност за преминаване в двете посоки;			
- в долната част се намира вана за дезинфекция на подметки с две обособени зони: зона за дезинфекция и зона за откапване на подметките;			
Принцип на действие:			

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

6	**Модул за дезинфекция на подметки и ръце с въртящ се кръст конструкция от неръждаема стомана;**	При влизане в производственото помещение, ръцете се поставят едновременно в камерата за дезинфекция. Посредством два сензора се стартира разпръскването на дезинфекционен разтвор чрез помощта на електрическа помпа. По време на дезинфекцията светят две контролни лампи. Продължителността на дезинфекция може да се настройва. След правилното извършване на дезинфекцията на ръцете, светва лампа и въртящият кръст се отключва за свободно преминаване.			
		- Дезинфекцирането на подметките се извършва в специална вана на две нива, пълна с дезинфекционен разтвор;			
		Технически данни:			
		- отвеждане на водата Ду 32;			

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

		- ел.присъединяване 230 V, 50 Hz;			
		- инсталирана мощност 70 W;			
		- габаритни размери: 1040x900x1500mm			
		Комплект с парапет с дължина прибл. 1000 mm			
7	**Закачалка за престилки в опънато положение**	- изпълнение от неръждаема стомана;	1	771,81	771,81
		- капацитет 10 престилки;			
		- монтаж на стена;			
		габаритни размери 1045 x 520 x 400 mm;			
8	**риъгълен носач за престилк**	изпълнение от неръждаема сто	10	102,49	1 024,90
		- изработена от неръждаема стомана;	1	3 623,89	3 623,89
		- задействане с колянен темпостатен вентил;			
	Мивка хигиенна, двупозиционна	- усилен гръб на мивката с монтирани хромирани чучури, с възможност за закрепване на аксесоари към него;			

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

		- монтиран термосмесителен вентил за смесване и регулиране на температурата на водата;			
		- монтаж на крака;			
		размери 1000 x 430 x 1230 mm;			
10	**Гардероб за работно облекло**	- изпълнение от неръждаема стомана;	4	4 225,32	16 901,28
		- четирисекционен, с ширина на всяка секция B=300 mm;			
		- наклонен покрив;			
		- врати плътни, с жалузи и брава за заключване;			
		- закачалка за облекло и рафт за каски;			
		размери 1200 x 480 x 2000 mm;			

11	Секционна термоизолираща врата	по каталог	1	8 528,52	8 528,52
12	**Пейка**	- изпълнение от неръждаема стомана;	4	636,77	2 547,08
		- конструкция заваръчна;			
		- повърхност за сядане от дъски от изкуствен материал, цвят бял.			
		габаритни размери: 1000 x 450 x 460 mm;			
13	**Количка за конфискати.**	- изпълнение от неръждаема стомана;	10	1 846,18	18 461,80
		- вместимост 200 Ltr;			
		- заключващ се капак със шибър;			
		- планки за манипулиране с повдигателни устройства;			
		- четири полиамидни колела, изместени във височина за осъществяване на управлението;			
		размери 780 x 720 x 940 mm;			
		- изработен от неръждаема стомана;	24	4 492,39	107 817,36
		- решетъчна конструкция;			

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

14	**Метален сглобяем палет**	- подвижна стена на едната дълга страна;			
		- пети в четирите горни ъгъла за стифиране на палети един върху друг;			
		габаритни размери прибл. 1450 x 1050 x 1200 mm;			
15	**Метален сглобяем палет**	- изработен от неръждаема стомана;	6	9 753,50	58 521,00
		- решетъчна конструкция;			
		- подвижна стена на едната дълга страна;			
		- пети в четирите горни ъгъла за стифиране на палети един върху друг;			
		габаритни размери прибл. 2250 x 1050 x 1200 mm;			
16	**Мивка технологична**	изработена от неръждаема стомана;	1	3 087,87	3 087,87
		- плътно заварена монолитна конструкция на крака;			
		- без арматура;			
		- борд с височина 50 mm по цялата дължина в задния край;			
		- три корита с размери 500 x 500 x 300 mm;			
		габаритни размери 1750 x 700 x 850 mm;			

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

17	**Метален стелаж**	- изпълнение от неръждаема стомана;	2,00	3 365,79	6 731,58
		- конструкция от плътно заварени плотове и крака;			
		- петсекционен;			
		- 4 етажа с разстояние между тях 450 mm;			
		- товароносимост до 120 kg на долните два етажа и до 80 kg. на горните два етажа;			
		габаритни размери: *2700* x 400 x 1800 mm;			
18	**Метален сглобяем стелаж**	- изработен от стомана починкована;	3,00	7 104,80	21 314,40
		- решетъчна конструкция;			
		- пети в четирите горни ъгъла за стифиране на палети един върху друг;			
		габаритни размери прибл. 1350 x 9000 x 4000 mm;			
	Шкаф за дезинфекционни и опаковъчни материали	- изпълнение от неръждаема стомана;	1,00	1 748,47	1 748,47
		- самоносеща конструкция с наклонен покрив;;			
		- едносекционен с разпределение 1 рафт;			
		- врата плътна и брава за заключване;			

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

		габаритни размери: 600 x 500 x 2000 mm;			
20	**Шкаф за дезинфекционни и опаковъчни материали**	- изпълнение от неръждаема стомана;	1,00	3 502,86	3 502,86
		- самоносеща конструкция с наклонен покрив;			
		- двусекционен с разпределение 3 / 3 рафта;			
		- врати плътни и брави за заключване;			
		габаритни размери: 1200 x 500 x 2000 mm;			
	ТОВАРО-РАЗТОВАРНО МЯСТО				
21	**Товаро разтоварно място с повдигащ механизъм и**	размери 3400x3400мм	1	9 072,00	9 072,00
	МОНИТОРИНГОВА СИСТЕМА				
1	Доставка и монтаж на мониторингова система	комплект	1,00	20 250,00	20 250,00
	1 бр.XWEB500-5T0000 или еквивалентно				
	Сериен модул за "SX серия или еквивалентно, комплект с кабел 0,2 MT.XJ 485CX-00000 или еквивалентно				
	Монтаж с ел.кабел /LiYCY paar или еквивалентно 1 x2x0,5,0,3/0,5kV/, кабелен канал/25/25 и др.				
	Софтуеър				
	АВТОМИВКА				

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

1	АВТОМИВКА	комплект	1	13 500,00	13 500,00
	Водоструйка- налягане-мин.15 Мра , температура - до 60 градуса Целзий				
	Ротационна четка с изкуствен косъм				
	Уред за дезинфекция и пяна с гайка М 22 Х 1,5				
	Пароструйка-консумация на гориво мах.5,5 кг/h, тегло до 140 кг., резервоар за детергент - мах.20 л.				
ЧАСТ: ХЛАДИЛНО ОБОРУДВАНЕ					
I	**Хладилна камера №1 за съхранение на замразени СЖП**				
1	Доставка на въздухоохладител с минимална студова мощност Qомин=18.0 kW при to=-28°C, Δt=8K с ел. дефрост Nел=25кW – R404A	бр	1,00	9 330,82	9 330,82



2	Доставка на компресорно кондензаторен хладилен агрегат с минимална студова мощност Qомин=17.5 kW при To/Tвн = -28°C/+34°C Nел=14.3 kW-R404A окомплектован с пластинчат топлобменник за отпадна топлина 6,5 kW, смукателен акумулатор (регенеративен), меки връзки и хладилна автоматика	бр	1,00	20 573,38	20 573,38
3	Доставка на силово ел. табло за камера №1 Мощност 14.3kW/400V-компресор; Мощност 25kW/400V-ел. Нагреватели	бр	1,00	2 725,60	2 725,60
4	Комплексна доставка на ел. табло с термостат за подгрев на пода камера №1 - 1,2 kW/230V, комплект с електронагевателен кабел (основен и резервен) с мощност 10W/m	бр	1,00	6 716,41	6 716,41

ЕООД
Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

5	Доставка на ел. табло оперативно камера №1 с дигитален контролер	бр	1,00	467,02	467,02
6	Доставка на силови и оперативни кабели за камера № 1 - комлект	к-т	1,00	801,28	801,28
7	Доставка на изравнителна клапа с ел нагревател	бр	1,00	617,11	617,11
8	Доставка на медна тръба Ø54x1,5 и фитинги (колена и муфи)	m	12,00	188,70	2 264,40
9	Доставка на медна тръба Ø18x1,0 и фитинги (колена и муфи)	m	12,00	23,44	281,28
10	Доставка на тръбна изолация от микропореста гума Ø54x19 мм	m	12,00	11,71	140,52
11	Доставка и зареждане с фреон R404	кг.	35,00	19,52	683,20
12	Доставка на укрепваща конструкция за монтаж , включваща шпилка, тръбни скоби, метални профили силикон, пенополиуретанова пяна, крепежи и др,	комплект	1,00	1 062,12	1 062,12
	Пуск и настройка на хладилна инсталация	комплект	1,00	891,00	891,00

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

14	Монтаж на хладилни инсталации и оборудване	комплект	1,00	4 050,00	4 050,00

II	**Хладилна камера №2 за съхранение на замразени СЖП**				
1	Доставка на въздухоохладител с минимална студова мощност Qомин=15.8 kW при to=-28°C, Δt=8K с ел. Дефрост Nел=20.0 kW – R404A	бр	1,00	8 197,12	8 197,12
2	Доставка на компресорно кондензаторен хладилен агрегат с минимална студова мощност Qомин=15.0 kW при To/Tвн = -28°C/+34°C Nел=12.5 kW-R404A окомплектован с пластинчат топлобменник за отпадна топлина 5,6 kW, смукателен акумулатор (регенеративен), меки връзки и хладилна автоматика	бр	1,00	19 729,27	19 729,27

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

3	Доставка на силово ел. табло за камера №2 Мощност 22.0kW/400V- компресор; Мощност 32kW/400V - ел. нагреватели	бр	1,00	2 542,81	2 542,81
4	Комплексна доставка на ел. табло с термостат за подгрев на пода камера №2 - 0.8 kW/230V, комплект с електронагевателен кабел (основен и резервен) с мощност 10W/m	бр	1,00	5 442,01	5 442,01
5	Доставка на ел. табло оперативно камера №2 с дигитален контролер	бр	1,00	467,02	467,02
6	Доставка на силови и оперативни кабели за камера № 2 - комлект	к-т	1,00	801,25	801,25
7	Доставка на изравнителна клапа с ел нагревател	бр	1,00	617,00	617,00
8	Доставкана медна тръба Ø42x1,5 и фитинги (колена и муфи)	m	12,00	93,71	1 124,52
9	Доставка на медна тръба Ø18x1,0 и фитинги (колена и муфи)	m	12,00	23,43	281,16

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

10	Доставка на тръбна изолация от микропореста гума Ø42x19 мм	m	12,00	10,96	131,52
11	Доставка и зареждане с фреон R404	кг.	30,00	19,52	585,60
12	Доставка на укрепваща конструкция за монтаж , включваща шпилка, тръбни скоби, метални профили силикон, пенополиуретанова пяна, крепежи и др,	комплект	1,00	951,23	951,23
13	Пуск и настройка на хладилна инсталация	комплект	1,00	823,50	823,50
14	Монтаж на хладилни инсталации и оборудване	комплект	1,00	3 685,50	3 685,50

III	Приемна рампа				
1	Доставка на въздухоохладител с минимална студова мощност Qомин=7.0 kW при to=4°C, Δt=8K без ел. дефрост Nел=0.5 kW – R404A	бр	1,00	4 310,98	4 310,98

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

2	Доставка на компресорно кондензаторен хладилен агрегат с минимална студова мощност Qомин=6.6 kW при To/Tвн = 4°C/+34°C Nел=3.5 kW-R404A, окомплектован с пластинчат топлобменник за отпадна топлина 2,0 kW, меки връзки и хладилна автоматика	бр	1,00	5 913,53	5 913,53
3	Доставка на силово ел. табло за приемна рампа Мощност 3.5 kW/400V - компресор	бр	1,00	1 274,56	1 274,56
4	Доставка на ел. табло оперативно приемна рампа с дигитален контролер	бр	1,00	479,51	479,51
5	Доставка на силови и оперативни кабели за приемна рампа - комплект	к-т	1,00	585,73	585,73
	Доставка на медна тръба Ø15x1,0 и фитинги (колена и муфи)	m	24,00	17,95	430,80

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

7	Доставка на медна тръба Ø10x1,0 и фитинги (колена и муфи)	m	24,00	10,96	263,04
8	Доставка на тръбна изолация от микропореста гума Ø15x13 мм	m	24,00	2,34	56,16
9	Доставка и зареждане с фреон R404	кг.	15,00	19,52	292,80
10	Доставка на укрепваща конструкция за монтаж , включваща шпилка, тръбни скоби, метални профили силикон, пенополиуретанова пяна, крепежи и др,	комплект	1,00	773,14	773,14
11	Пуск и настройка на хладилна инсталация	комплект	1,00	364,50	364,50
12	Монтаж на хладилни инсталации и оборудване	комплект	1,00	1 485,00	1 485,00

IV	**Хладилна камера шоково замразяване**

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

1	Доставка на Въздухоохладител с минимална студова мощност Qомин=24.0 kW при to=-40°C, Δt=10K с ел. дефрост и нагреватели на вентилаторите Nел=32kW – R404A	бр	2,00	12 017,65	24 035,30
2	Доставка на Компресорно кондензаторен двустапален хладилен агрегат с минимална студова мощност Qомин=22,5kW, Qкн=44,0kW при To/Tкн = -40°C/+45°C Nел=20.5kW-R404A, окомплектован с пластинчат топлобменник за отпадна топлина 8,5 kW, смукателен акумулатор (регенеративен), меки връзки и хладилна автоматика	бр	2,00	40 551,49	81 102,98

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

3	Доставка на силово ел. табло шокова камера комплексна доставка с хл. оборудване Мощност 22.0kW/400V -компресор; Мощност 32kW/400V - ел. Нагреватели	бр	2,00	3 030,18	6 060,36
4	Комплексна доставка на ел. табло с термостат за подгрев на пода камера шоково замразяване - 0.7 kW/230V, комплект с електронагевателен кабел (основен и резервен) с мощност 10W/m	бр	1,00	2 499,17	2 499,17
5	Доставка на ел. табло оперативно хадилна камера шоково замразяване с дигитален контролер	бр	1,00	531,11	531,11
6	Доставка на силови и оперативни кабели за хадилна камера шоково замразяване - комплект	к-т	1,00	1 246,43	1 246,43
	Доставка на изравнителна клапа с ел нагревател	бр	1,00	617,11	617,11

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

8	Доставка на медна тръба Ø64x1,0 и фитинги (колена и муфи)	m	40,00	296,78	11 871,20
9	Доставка на медна тръба Ø22x1,0 и фитинги (колена и муфи)	m	40,00	30,46	1 218,40
10	Доставка на тръбна изолация от микропореста гума Ø64x19 мм	m	40,00	14,06	562,40
11	Доставка и зареждане с фреон R404	кг.	55,00	19,52	1 073,60
12	Доставка на укрепваща конструкция за монтаж , включваща шпилка, тръбни скоби, метални профили силикон, пенополиуретанова пяна, крепежи и др,	комплект	1,00	3 142,58	3 142,58
13	Пуск и настройка на хладилна инсталация	комплект	1,00	2 902,50	2 902,50
14	Монтаж на хладилни инсталации и оборудване	комплект	1,00	12 960,00	12 960,00

V	**Термоизолирани и Хладилни врати по проект**				
1	Доставка на нискотемпературна плъзгаща хладилна врата, дясно отваряне, светъл отвор 1600x2500мм.		2,00	10 618,32	21 236,64

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

2	Доставка на нискотемпературна плъзгаща хладилна врата, ляво отваряне, светъл отвор 1600x2500мм.		1,00	10 618,32	10 618,32
3	Доставка на среднотемпературна двустранно отваряема хладилна врата, светъл отвор 1400x2000мм.		1,00	2 990,00	2 990,00
4	Доставка на въртяща изолирана врата, ляво отваряне, светъл отвор 900x2000мм.		6,00	906,63	5 439,78
5	Доставка на въртяща изолирана врата, дясно отваряне, светъл отвор 900x2000мм.		6,00	906,63	5 439,78
6	Доставка на въртяща изолирана врата, ляво отваряне, светъл отвор 1000x2000мм.		2,00	962,33	1 924,66

ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС : 695 331,03 лв.

Чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

УЧАСТНИК: .....

(Подпис, печат)

гр. София ЕООД